

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m $(9.6+5.95+11.80+5.95+9.70+17.40)*10.5+(18+3.1+12.2)*10.5+(8.8+2.97+5.45+11.95+7.6)*10.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1369.935	
				RAZEM	1369.935
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(9.6+5.95+11.80+5.95+9.70+17.40)*8.35+(18+3.1+12+8.8+2.97+5.45+11.95+7.6)*8.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1087.755	
				RAZEM	1087.755
3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian $504.34+(18+3.1+12+8.8+2.97+5.45+11.95+7.6)*8.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1087.755	
				RAZEM	1087.755
4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach $504.34+(18+3.1+12+8.8+2.97+5.45+11.95+7.6)*8.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1087.755	
				RAZEM	1087.755
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 599	m m	599.000	
				RAZEM	599.000
6	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 1087.755	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1087.755	
				RAZEM	1087.755
7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 1087.755	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1087.755	
				RAZEM	1087.755
8	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów 76	szt szt	76.000	
				RAZEM	76.000
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 7.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.550	
				RAZEM	7.550
2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1.4+1.4+0.6)*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.140	
				RAZEM	7.140
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie płytek 1.95*1.86+3.53*1.86+16.82*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.833	
				RAZEM	43.833
4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne 49.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.240	
				RAZEM	49.240
5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.95*1.86+3.53*1.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.193	
				RAZEM	10.193
6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 24.62*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.240	
				RAZEM	49.240
7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 7.4	m		
			m	7.400	
				RAZEM	7.400
12	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.95*3.2+3.53*1.86+18.37*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.176	
				RAZEM	31.176
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.800	
				RAZEM	12.800
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.370	
				RAZEM	18.370
16	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 10.193	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.193	
				RAZEM	10.193
17	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.230	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.96*1.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.254	
				RAZEM	3.254
2	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne 6.58*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.160	
				RAZEM	13.160
3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.96*1.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.254	
				RAZEM	3.254
4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.38*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.760	
				RAZEM	12.760
5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.96*1.66+7.24*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.218	
				RAZEM	11.218
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.96*1.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.254	
				RAZEM	3.254
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.24*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.964	
				RAZEM	7.964
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 1.96*1.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.254	
				RAZEM	3.254
14	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany 1.12*1.12+4.00*4.2+3.25*4.45+4.48*1.9+16.40*2.6+15.40*2.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.709	
				RAZEM	123.709
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  123.709	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.709	
				RAZEM	123.709
3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32.517	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.517	
				RAZEM	32.517
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 91.192	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.192	
				RAZEM	91.192
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.517	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.517	
				RAZEM	32.517
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.192	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.192	
				RAZEM	91.192
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegiel  2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie  1*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej  13	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  1.*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
11	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Przykręcenie płyt OSB 25mm  4*4.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  4*4.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 26.4	m		
			m	26.400	
				RAZEM	26.400
17	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 11.85	m		
			m	11.850	
				RAZEM	11.850
18	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.6	m		
			m	8.600	
				RAZEM	8.600
19	KNR-W 2-15 0230-02	Umywala + szafka	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 1002-02	Naprawa średnia pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Odpływ liniowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 1002-03	Naprawa średnia pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000