

Nasz znak: RIT.IV.341/4/2010

Data: 24-03-2010r.

W dniu 24-03-2010r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ dla zadania pn.: „Modernizacja ul. PCK w Zbąszynku”

Pytanie : Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu pod nawierzchnię drogi?

Odpowiedź: W związku z pytaniem Zamawiający przewiduje do wymiany 2500 m³ . Grunt do wymiany będzie czerpany ze zbiornika wód deszczowych oddalonego ok. 1,5km od placu robót, wywiezienie nadmiaru gruntu będzie odbywało się na składowisko oddalone o 3,5 km w związku z powyższym do kosztorysu na część B należy dodać pozycję nr 33 Wymiana Gruntu, ilość 2500 m³ (obejmować musi również zagęszczenie koryta).