

RIT.IV.271.3

Zbąszynek 13-02-2012r.

Dotyczy ; Zamówienia publicznego na PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSIECZYNIIE.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarze zamieszczony przez Państwa brak jest pozycji montażu dachu z blachodachówki prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć i w jakiej pozycji rozliczyć.
2. Prosimy o podanie zestawienia stolarki drzwiowej i naświetli wraz ze schematami .
3. Czy jednostka w Poz 114 przedmiaru jest właściwa.
4. Czy jednostka w Poz 104 przedmiaru jest właściwa.
5. Prosimy o podanie rodzaju tynku na elewacje mineralny czy akrylowy w przedmiarze i projekcie przyjęto mineralny natomiast nie ujęto malowania elewacji .

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- Ad1. Montaż blachodachówki ująć w pozycji nr 70 przedmiaru w ilości 381,6m².
- Ad2. Zestawienie stolarki jest zamieszczony na rysunku nr 8 rzut przyziemia.
- Ad3. Jednostka w pozycji 114 jest niewłaściwa powinno być w szt.
- Ad4. Jednostka w pozycji 104 jest niewłaściwa powinno być w m².
- Ad5. Tynk ma być mineralny barwiony opisany jest w poz. 2.2.7 opisu technicznego.

Z up. Burmistrza Zbąszynka

mgr Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy