

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pogłębienie jeziora w części za wyspą i ścieżka rowerowa (pętla 1000m po krawężniku wewnętrznym-					
1 Roboty Jezioro					
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w ziemi kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0209-02	150 150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	150*8	m ³	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-21	Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin	m ²		
d.1	0102-01	7700	m ²	7700.000	
				RAZEM	7700.000
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
d.1	0506-01	2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
5	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	2500	m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
2 Ścieżka rowerowa					
6	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.2	0113-03	równinnym 1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub	m ²		
d.2	0102-01	chodników 2012	m ²	2012.000	
				RAZEM	2012.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1006*2	m ²	2012.000	
				RAZEM	2012.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.15 cm	m ²		
d.2	0308-03	2012	m ²	2012.000	
				RAZEM	2012.000