

Zbąszynek, 24-04-2014r.

RIT.IV.271.3.2014

Dot.: odpowiedzi na pytania z dnia 18-04-2014r. do przetargu nieograniczonego na: „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka Etap II”.

Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania.

1. Przedmiar określa liczbę drzew na 3000 szt. Przyjmując objętość dołu po usuniętych korzeniach i pniakach 1-2 m³ gdzie bezwzględnie zgodnie z SST: " .. doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” proszę doliczyć 4.500 m³ nasypu-grunt z dowozu (piasek lub pospółka) wraz z wbudowaniem dodatkowo.

Wykonawca powinien uwzględnić w bilansie mas ziemnych roboty związane z uzupełnieniem dołów po usuniętych korzeniach i pniakach. Można przyjąć szacunkową ilość 0,5m³/szt. co da łącznie 1250m³ gruntu z dowozu wraz z jego wbudowaniem w miejsce przeznaczenia.

2. Proszę o włączenie do objętości nasypów ilości równej ilości usuniętej gleby, w miejsce której trzeba będzie wbudować nasyp (nie uwzględnia tabela robót ziemnych; rzędna terenu jest rzędna "góry" gleby i tak liczono powierzchnie nasypów i wykopów przekrojów poprzecznych) 7.797 m³ nasypu-grunt z dowozu (piasek lub pospółka) wraz z wbudowaniem dodatkowo.

Tabele robót ziemnych uwzględniają objętość nasypów równych ilości usuniętej gleby.

3. Po inwentaryzacji geodezyjnej terenu stwierdzono różnice w rzędnych. W miejscu projektowanych nasypów teren jest zaniżony nawet 40cm. Proszę doliczyć do ilości nasypów co najmniej 2.500 m³

Oferent we własnym zakresie powinien doszacować objętość mas ziemnych.

4. Na wysokości kąpieliska i promenady stwierdzono na trasie projektowanej drogi zaleganie znacznych ilości ziemi i odpadów, które trzeba będzie zutylizować, powstałych wskutek działalności antropogenicznej. Według szacunków geodety co najmniej 1.500 ton. W celu likwidacji kolizji proszę ująć w przedmiarze roboty związane z załadunkiem, transportem i wywozem.

Wykonawca powinien uwzględnić w bilansie mas ziemnych roboty związane z wywiezieniem zalegających mas ziemi i odpadów na odległość do 5 km.

6-7. Przedmiar robót

Podsumowując pytania dot. przedmiaru robót, w załączeniu do niniejszego pisma załączamy zaktualizowany przedmiar robót.

8. Karczowanie krzewów w lesie powierzchni 1,2 ha. Pozycja 9. wymienia tylko pnie drzew. Bujnie występują krzewy i drzewka o mniejszych średnicach.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego, uwzględniono uporządkowanie całego terenu po wycince drzew na terenie leśnym – obejmuje to także wycięcie krzew oraz drzewek o mniejszej średnicy.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski