

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA UL. POZNAŃSKIEJ W DĄBRÓWCE WIELKOPOLSKIEJ

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,193		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm piłą mechaniczną	m	216,6		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej gr. 8/10 cm	m2	2,0		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 25x25 cm gr. 5 cm	m2	245,0		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m2	94,7		
6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z brukowca (kamienia polnego) gr. 18-20 cm	m2	713,8		
7	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm	m2	115,5		
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m2	120,0		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm	m	201,1		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	12,1		
11	D-01.02.04	Transport materiału z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	157,6		
12	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	33,4		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	26,4		
14	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	75,7		
15	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. III-IV w budowaniu mas ziemnych na przyległych terenach (pas o szerokości średniej 2,0 m) – roboty poprzeczne (gr. rozplantowania 15 cm)	m3	29,8		
16	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	32,5		
17	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	32,5		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
18	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4,0		
19	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	9,0		
20	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej (deszczowej) z montażem pierścienia odciążającego wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchniowymi oraz robotami ziemnymi	szt.	6,0		
21	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchniowymi oraz robotami ziemnymi	szt.	4,0		
22	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	6,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie	m2	294,9		
24	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	2161,2		
25	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	746,0		
26	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (materiał z rozbiórki)	m2	52,5		
27	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	225,9		
28	D-04.08.01	Warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego	t	88,0		
29	D-04.07.01	Warstwa wyrównawczo-profilująca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	m3	3,9		

x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
30	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	567,9		
31	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	1080,6		
32	D-05.03.05a	Remont części nawierzchni jezdni obejmujący rozbiórkę warstw bitumicznych, dogęszczenie podbudowy oraz utworzenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej	m2	51,0		
33	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, z wywozem ścink na odległość 1 km wraz z wbudowaniem materiału (korytowanie i zagęszczenie)	m2	1166,4		
34	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	225,9		
35	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm (materiał z rozbiórki)	m2	66,7		
36	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	163,8		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
37	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem. piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem	m	158,6		
38	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem	m	214,4		
39	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m	156,5		
40	D-08.05.03	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10/12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3/5 cm, z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową	m2	137,4		
41	D-08.05.03	Wykonanie ławy z betonu C8/10 (B10) (pod ściek przykrawężnikowy), o powierzchni 0,14 m2:	m3	24,0		
42	D-08.05.03	Wykonanie włączenia ścieku przykrawężnikowego do zbiornika doziemnego	rycz.	1,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						