

**PRZEDMIAR ROBÓT 330-00-001**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Remont istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zbąszynku

Obiekt: Kotłownia gazowa

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Zbąszynek ul.

Inwestor: Urząd Miasta Zbąszynek  
66-210 Zbąszynek ul. Rynek 1

PRZEDMIAR 330-00-001

Strona 1

16-06-2013

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- rozdzielnie				
1	10	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej RW	szt	1,000
1	20	KNNR N005-02-06-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	20,000
1	30	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	14,000
2	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej				
2	40	KNR 506-16-01-03-00	Centralka sygnalizacji MD-2Z+PS3 na podłożu betonowym	szt	1,000
2	50	KNR 506-16-12-02-00	Montaż DEX-1	szt	1,000
2	60	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów do MAG	szt	3,000
2	70	KNR 506-16-12-02-00	Montaż SL-32	szt	1,000
2	80	KNNR N005-02-06-01-00	Przewód kabelkowy YDY 2x1,0 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	6,000
2	90	KNNR N005-02-06-01-01	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	30,000
2	100	KNNR N005-02-06-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	5,000
2	110	KNNR N005-02-06-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	30,000
2	120	KNNR N005-02-06-01-06	Przewód kabelkowy YDY 4x1,0 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	12,000
2	130	KNNR N005-02-06-01-07	Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	15,000
2	140	KNNR N005-02-06-01-09	Przewód kabelkowy YDY 5x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	10,000
2	150	KNR 506-16-04-01-00	Programowanie TopTronic	szt	2,000
2	160	KNR 506-16-14-01-00	Sprawdzenie i uruchomienie systemu ASBIG	szt	1,000