

GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-89
tel. (0-68) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Nasz znak RIT.IV.271.18.2012

Data: 21.12.2012r.

Dotyczy: Pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wielkopolskiej,”

W dniu 17-12-2012, 19-12-2012 i 20-12-2012. wpłynęło zapytanie do postępowania. Treść pytania została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Na pytania odpowiadamy:

Odpowiedź na pytania z dnia 17-12-2012r(nr 2).

- ad.1 Tak należy wykonać zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych, i zewnętrznych.
- ad.2 Zasilanie elektryczne wykonać z wpięciem do istniejącej rozdzielni elektrycznej.
- ad.3 Wentylator zamontować zgodnie z projektem poza obrysem budynku na dachu budynku sąsiedniego.
- ad.4 Instalacje wewnętrzne prowadzić w korytkach PCV, do kosztorysu proszę dopisać dodatkową pozycję nr 57- koryta PCV do instalacji.

Odpowiedź na pytania z dnia 19-12-2012r.

- ad1. Wycenić zgodnie z dokumentacją, dodatkowe elementy instalacji w postaci rur miedzianych fi 22mm i fi 12,7mm, oraz otuliny zamieścić na ostatnich pozycjach kosztorysu ofertowego tj. od pozycji 58
- ad.2 Wentylator jest zamontowany na dachu budynku świetlicy, należy go przenieść w miejsce jak w projekcie poza obrys budynku na sąsiedni budynek.
- ad.3 W wycenie nie ujęto cokołu , gdyż wentylator należy zamontować na podstawie dachowej.
- ad.4 Inwestor nie posiada projektu elektrycznego do przebudowy wentylacji. W pozycji 56 należy ująć koszty wydłużenia przewodów zasilających o odcinek potrzebny do zmiany lokalizacji wentylatora. Ponadto inwestor zaleca zgodnie ze SIWZ wizję lokalną w celu uzyskania niezbędnych informacji do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytania z dnia 20-12-2012r.

- ad. 1 Wystarczą deklaracje zgodności z CE i aprobaty techniczne.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski