

GMINA ZBĄSZYNEK

66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (0-68) 384-91-40, 384-91-39
tel. (0-68) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

Zbąszynek, 18-04-2014r.

RIT.IV.271.3.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II”

W dniu 17-04-2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

„...Pytanie 1

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem kontraktu, w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia oraz w celu spełnienia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje:

- 1) Zwiększenie ilości nasypów poz. 14 o ilość określoną w pozycji nr 3 i 4, tj. 7.796,95 m³. Po przeanalizowaniu rysunków przekrojów poprzecznych, tabeli robót ziemnych i rzędnych istniejących terenu, wynika że bilans mas ziemnych nie uwzględnia ilości usuniętego humusu – przyjęto poziom terenu (jako bezwzględny). W to miejsce trzeba będzie wbudować nasyp z gruntu z dowozu w ilości równej ilości usuniętej gleby z pozycji 3 i 4 przedmiaru = 7.796,95 m³
- 2) Zwiększenie ilości robót ziemnych celem wykonania rowu przydrożnego i muld trawiastych. Technologicznie nie da się tego wykonać podczas budowy korony drogi. Należy dążyć do pełnego przekroju rowu („z nadwyżką”) i następnie profilować w ramach robót związanych z wykonaniem wykopów, aby nadać właściwy profil i kształt. 1.000 m³
- 3) Zwiększenie ilości warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej, KŁSM o odsadzki.
- 4) Ścinanie drzew na trasie projektowanej drogi – las stary. Pozycja nr 9 obejmuje jedynie karczowanie pni z wywozem: dłużyc, gałęzi i karpiny, lecz bez ścinania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może potwierdzić zgodnie z SST i warunkami kontraktu, że stabilizacja podłoża cementem musi pochodzić z dowozu z węzła betoniarskiego ?

Pytanie 3

Czy dostępna jest dokumentacja geotechniczna zgodnie z warunkami o posadowieniu ? Po wizji prawdopodobnie trzeba będzie wzmocnić podłoże nasypu. Stwierdzono wodę.”

Z up. Burmistrza Zbąszynka

mgr Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy