

# **Zbąszynek: REMONT Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZBĄSZYNKU**

**Numer ogłoszenia: 299486 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 194122 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zbąszynek, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** REMONT Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W ZBĄSZYNKU.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** akres zamówienia obejmuje: 1) Bieżnia, -bieżnię lekkoatletyczną okólną o długości 400 m wokół istniejącego boiska piłkarskiego, z 4 torami na okrężnej i 6 torami na prostej z nawierzchnią syntetyczną, -skocznnię wzwyż z rozbiegiem o długości 15m w południowym zakolu, -skocznnię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o długości 40m w północnym zakolu. 2) Rzutna do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej, zlokalizowana w północno - zachodniej części działki. 3) Ogrodzenie wokół bieżni i za murami oporowymi wys. 1,2-1,23m wraz z furtkami i bramą wjazdową. Ogrodzenia stalowe, panelowe na podmurówce betonowej. 4) Mury oporowe, żelbetowe wokół północnego zakola bieżni. 5) Trawniki wokół bieżni z trawy naturalnej w rolce. 6) Przestrzeń między istniejącym boiskiem piłkarskim, a pierwszym torem bieżni i zakolami z nawierzchnią syntetyczną należy wypełnić nawierzchnią z trawy naturalnej na odpowiednio przygotowanej podbudowie. 7) Drzewa kolidujące z inwestycją należy usunąć. Decyzja na wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego. 8) Istniejące wokół bieżni ogrodzenie stalowe należy zdemontować. 9) Istniejące piłkochwyty za bramkami należy zdemontować, wydłużyć z 30m do 40m poprzez dodanie dodatkowych słupów oraz ponownie zamontować we wskazanym na rys. 01PZT miejscu. Istniejące bramki od piłki nożnej należy zdemontować. We wskazanym miejscu należy zamontować nowe bramki. 10) Należy wykonać instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z bieżni do sieci kanalizacji deszczowej kd200 biegnącej w ul. Władysława Reymonta za pośrednictwem przyłącza kanalizacji deszczowej kd200 zaprojektowanej w 2011r. w ramach zadania /Budowa hali sportowej w Zbąszynku/. Odprowadzenie wód deszczowych wykonane będzie na podstawie wydanych warunków technicznych. Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania terenu: -nawierzchnia syntetyczna bieżni i zakoli 4 338,5 m<sup>2</sup> -sektor rzutów do pchnięcia kulą z mączki ceglanej 209,1m<sup>2</sup> -powierzchnia projektowanej trawy sportowej boiska 1410,0 m<sup>2</sup> -powierzchnia projektowanych trawników 1100,0 m<sup>2</sup> UZBROJENIE TERENU Planuje się wykonanie odwodnienia bieżni oraz urządzeń sportowych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej na terenie działki kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych na podstawie wydanych warunków technicznych. Do odwodnienia bieżni lekkoatletycznej i pozostałych urządzeń sportowych w tym koło do rzutu kula, oraz bieżni do

skoku w dal projektuje się odwodnienie liniowe, punktowe i przyłącze kanalizacji deszczowej ø110, ø160, ø200, z rur i kształtek kanałowych z PCV klasa N do kanalizacji zewnętrznej o połączeniach kielichowych wciskowych na uszczelkę gumową. Ponadto pod boiskiem piłkarskim znajduje się istniejący system drenarski. Pod dodatkową powierzchnie trawy naturalnej projektuje trzy ciągi drenarskie. Dodatkowo odwodnienie drenarskie wykonać pod korytem z piaskiem do skoku w dal oraz odwodnienie muru oporowego w części północnej stadionu. Jako odwodnienie liniowe bieżni lekkoatletycznej zaprojektowano korytka odwodnienia liniowego z krawędzią trawnikową oraz korytko z polimerobetonu z pokrywami tworzywa sztucznego, będącą ogranicznikiem pierwszego toru. Termin wykonania zamówienia : 15-08-2015r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 42.11.22.24-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRETASPORT Ilona Stańczyk, Ul. Podlasie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1621919,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1979499,27

Oferta z najniższą ceną: 1979499,27 / Oferta z najwyższą ceną: 2859321,11

Waluta: PLN.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Czyczerski*