

RIT.IV.271.22.2018

Zbąszynek 14.01.2019

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaprojektowanie wybudowanie Ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko — Chlastawa) oraz Ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. — Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek

W dniu dzisiejszym do zamawiającego wpłynęły pytania, ich treść publikujemy poniżej:

Przedsiębiorstwo ... w związku z przygotowaniem oferty na w/w zadanie zwraca się z zapytaniami:

- 1) czy przedmiot umowy obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych po wykonanych wycinkach drzew i krzewów? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości, rodzaju, wielkości w/w nasadzeń;
- 2) prosimy o udostępnienie załącznika graficznego - planu sytuacyjnego (oprócz szacunkowego zakresu robot) do części VII przedmiotu zamówienia — w załączniku materiały do przetargu-zakresy podział na 7 odc. tylko ta część go nie ma; ponadto czy część VII obejmuje wykonanie robót w m. Rogoziniec?
- 3) w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych niż zawartych w PFU do wykonania miejsc postoju i odpoczynku oraz małej architektury, tj. ilości stołów, ławek, wielkość zadaszania, ilość koszy na odpadki, stojaków na rowery, wielkość utwardzonego terenu itp.;
- 4) prosimy o określenie miejsc, w których należy będzie wykonać urządzenia zabezpieczające, tj. bariery drogowe oraz ich rodzaj.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych,

Ad. 2 Załączamy plan sytuacyjny dla odcinka nr 7 składa się on z dwóch części rysunek nr 2.8.1 obejmuje swoim zakresem odcinek od m. Dąbrówka Wlkp. (na wysokości słupa wysokiego napięcia działka 929 w kierunku do Rogozińca) do końca opracowania oraz cały zakres z rysunku 2.8.2.

Ad. 3 Zamawiający zakłada wykonanie miejsc postoju i odpoczynku wyposażonych w ławkę o wymiarach długość (mm):ok. 2000 Wysokość całkowita (mm): ok.420 głębokość siedziska (mm):ok 450 (betonowe nogi, bez oparcia) oraz jeden betonowy kosz na odpady z wkładem stalowym o pojemności ok 60l. nie przewidujemy stołów ani zadaszania plac utwardzony ok 9 m² (3,5x2,5) wykonanie - kostka betonowa lub beton asfaltowy.

Ad. 4 Bariery drogowe typu U12a należy zamontować we wszystkich miejscach w których różnica poziomu (skarpa) pomiędzy ścieżką a gruntem będzie równa bądź większa od 1 m oraz na wszelkiego rodzaju kładkach i mostach bariera U 11a.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czycherski